

ELENCO PREZZI POMPAGGIO PERCOLATO

Spett.le/Messrs **ING. MARTINO**
Data/Date **2022**
Offerta/Offer **OFLV021PERC VALLE CRATI REV2**
Att.ne/Attn
Oggetto/Object **Discarica Valle Crati**

POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit. Fornitura	Trasporto	Prezzo Unit. Posa	Prezzo. Unit. Totale	Prezzo Totale
POMPAGGIO PERCOLATO								
1	Pozzetto in elementi prefabbricati 200x200x200cm	cad.	1	1 500,00	120,00	300,00	1 920,00	1 920,00
2	TUBO IN ACCIAIO SALDATO Fe 360 DN 600 mm, spessore 6,3 mm	ml	1	380,00	10,00	15,00	405,00	405,00
3	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa in esecuzione antideflagrante da collocare entro i pozzetti del percolato, portata fino a 20 l/min., prevalenza 30 mt. Compreso la tubazione metallica in acciaio inox per il collegamento tra la pompa e la tubazione di trasporto percolato per una lunghezza di mt. 10 circa, fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a sfera mobile, saracinesca a corpo ovale in ghisa diametro 50 mm.; fornitura e posa in opera di tubi guida in acciaio inox per posizionamento ed estrazione pompe, quadro elettrico locale di comando fino alla pompa.	cad.	1	6 960,00	800,00	2 350,00	10 110,00	20 220,00
4	Fornitura e installazione di SARACINESCA CORPO PIATTO PN 10: d. 80	cad.	2	496,00	150,00	210,00	856,00	1 712,00
5	Fornitura e installazione di VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO PN 10-16: d. 80	cad.	1	485,00	150,00	210,00	845,00	1 690,00
6	Fornitura e installazione di indicatore di livello dei percolati a sensori elettrici	cad.	1	2 300,00	150,00	650,00	3 100,00	6 200,00

7	Collegamento elettrico tra quadro elettrico generale e quadri locale pompe percolato compresi cavidotti di idonea sezione, pozzetti, cavi ed impianto di terra e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta	cad.	1	6 500,00	150,00	2 500,00	9 150,00	9 150,00
TOTALE OFFERTA								41 297,00

Consegna: da definire
 Resa : F.co ns. sede
 Trasporto: da definire
 Pagamento: da definire
 Validità offerta: 2 MESI

A disposizione per chiarimenti in merito ed in attesa di gentile riscontro

Cordiali Saluti

