

CONVECO srl

CONVECO srl - YOUR SPECIALIST IN BIOGAS TECHNOLOGY
Via Valenca 50/52 - 25030 Castrezzato - BS - Tel. 030 3662711 Fax 030 3662769

ELENCO PREZZI RICHIESTI

Spett.le/Messrs **ING. MARTINO**
Data/Date **2022**
Offerta/Offer **OFLV020P VALLE CRATI REV2.22**
Att.ne/Attn
Oggetto/Object **Discarica Valle Crati**

ING. MARTINO

- Discarica Valle Crati - Captazione biogas

Pos.	Voce	U.m.	Q.tà	Pr. unit. Fornitura	Trasporto	Pr. unit. posa	Pr. unit. Totale	Prezzo tot.
PROLUNGAMENTO POZZI ESISTENTI								
PE2	Tubo di prolunga pozzo esistente, PEAD D 200 SDR 11 lunghezza max 12 m , completo di lastra PEAD spessore 10 mm per saldatura geomembrana	ml		72,42	5,00	7,86	85,28	-
PE3	Testa pozzo PEAD D 200 lunghezza max 3 m completa di manicotto elettrico di giunzione e giunto flessibile PVC D 90	cad.		960,00	60,00	125,00	1 145,00	-
CONVOGLIAMENTO BIOGAS								
CO1	Collettore di sottostazione a 12 ingressi, completo di pozzo raccolta condensa e pompa di rilancio con galleggiante automatico.	n°	1,00	28 690,00	900,00	2 400,00	31 990,00	31 990,00
CO2	Collettore di sottostazione a 10 ingressi, completo di pozzo raccolta condensa e pompa di rilancio con galleggiante automatico.	n°	1,00	25 960,00	900,00	2 200,00	29 060,00	29 060,00
CO3	Collettore di sottostazione a 9 ingressi, completo di pozzo raccolta condensa e pompa di rilancio con galleggiante automatico.	n°	2,00	20 400,00	900,00	2 050,00	23 350,00	46 700,00
CO4	Giunto flessibile collegamento condotta secondaria D 90 a collettore	cad.	40,00	98,00	40,00	36,00	174,00	6 960,00
CO5	Tubazione secondaria PEAD D 90 S8 x 12 m incluso raccordi			14,96	3,00	13,00	30,96	-
CO6	Tubazione primaria PEAD D 160 S8 x 12 m incluso raccordi			46,90	3,50	21,00	71,40	-
CO7	Tubazione scarico condensa PEAD D 63 PN 16 incluso raccordi			13,69	2,50	11,00	27,19	-
CO8	Pozzetto De 900 max in HDPE altezza 3 m escluso pompa	cad.		2 690,00	250,00	120,00	3 060,00	-


CONVECO srl

ING. MARTINO

- Discarica Valle Crati - Captazione biogas

Pos.	Voce	U.m.	Q.tà	Pr. unit. Fornitura	Trasporto	Pr. unit. posa	Pr. unit. Totale	Prezzo tot.
C09	Ghiaia non calcarea per riempimento dell'intercapedine fra foro e tubo sonda.	mc					-	-
C10	Sigillatura pozzi biogas pozzo in acciaio: rifacimento sigillatura con geomembrana strutturata 1,5 mm, guarnizione in neoprene, fascettatura di testata	cad.		500,00	8,96	6,10	515,06	-
CENTRALE BIOGAS HT 200 X F200								
CE2	Pozzetto in HDPE altezza 3 m di alloggiamento delle guardie idrauliche compresa pompa elettrica di sollevamento e rampa di raccordo alla linea di scarico dei condensati.	n°	1,00	6 469,00	300,00	1 350,00	8 119,00	8 119,00
CE3	Centrale aspirazione, trattamento e combustione biogas Mod. HT 200	n°	1,00	136 900,00	3 000,00	Vedi CE9	139 900,00	139 900,00
CE3.1	Aspiratore multistadio con portata nominale di 200 mc/h e prevalenza totale di 300 hPa completo di accessori, motore elettrico antideflagrante , organi di trasmissione, giunti antivibrazione. Motore elettrico predisposto accoppiato e comandato da inverter.	n°	1,00			<i>Inclusa</i>	-	-
CE3.2	Combustore adiabatico biogas portata nominale 200 mc/h (LFG50), tempo di residenza 0,3 s completo di serranda di regolazione automatica dell'aria comburente, pilota con accenditore e cellula UV di sorveglianza	n°	1,00			<i>Inclusa</i>	-	-
CE3.3	Fornitura e montaggio di sistema di misura delle temperatura di combustione completo di trasmissione segnale a quadro di comando in CC	n°	1,00			<i>Inclusa</i>	-	-
CE3.4	Segmento di misura della portata del biogas completo dei misuratore di portata e trasmettitore del segnale al quadro di misura	n°	1,00			<i>Inclusa</i>	-	-
CE3.5	Quadro di potenza completo della strumentazione, incluso sistema di gestione automatico e memorizzazione dei dati di processo completo di PLC e PC accessoriato con monitor a colori di interfaccia grafica, stampante, gruppo di continuità.	n°	1,00			<i>Inclusa</i>	-	-
CE3.6	Impianto elettrico della CE in configurazione prevista dal progetto elettrico.	n°	1,00			<i>Inclusa</i>	-	-
CE5	Collettore finale a 2 ingressi con valvole manuali	n°	1,00	4 690,00	250,00	1 600,00	6 540,00	6 540,00
CE8	Quadro di analisi del biogas (CH4 - O2) compresi il sistema di prelievo, di trasporto e scarico dei campioni gas ed i sistemi di monitoraggio fughe	n°	1,00	22 500,00	900,00	2 450,00	25 850,00	25 850,00

CONVECO srl

ING. MARTINO								
- Discarica Valle Crati - Captazione biogas								
Pos.	Voce	U.m.	Q.tà	Pr. unit. Fornitura	Trasporto	Pr. unit. posa	Pr. unit. Totale	Prezzo tot.
CE9	Assemblaggi, avviamenti e collaudi iniziali ed istruzione del personale di gestione relativamente alla Centrale di Estrazione	ff	1,00			6 350,00	6 350,00	6 350,00
CE10	Impianto di illuminazione della zona della CE mediante proiettori posti all'esterno della zona antideflagrante	n°	1,00	9 500,00	350,00	3 000,00	12 850,00	12 850,00
CE11	Impianto antincendio comprensivo di estintori caricati a polvere e di relativa cartellonistica antinfortunistica	ff	1,00	6 500,00	300,00	1 500,00	8 300,00	8 300,00
CE13	Certificazioni .	n°	1,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
CE14	Oneri per la sicurezza	n°	1,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
	<div>Consegna: da definire</div> <div>Resa : F.co ns. sede</div> <div>Trasporto: da definire</div> <div>Pagamento: da definire</div> <div>Validità offerta: 2 MESI</div> <div>A disposizione per chiarimenti in merito ed in attesa di gentile riscontro</div> <div>Cordiali Saluti</div> <div></div>							